



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091335-63	Nº TransfereGOV 952774	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE MARQUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2023.xlsm')	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF MARQUINHO/PR	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS									594.396,98	
1.			RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES					-		
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	10.690,56	
1.1.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	8.691,52	BDI 1	10.690,57	10.690,56	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	14.651,00	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	316,94	BDI 1	389,84	1.754,28	RA
1.2.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.357,00	2,41	BDI 1	2,96	12.896,72	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAMENTO					-	153.389,03	
1.3.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	3.157,00	0,35	BDI 1	0,43	1.357,51	RA
1.3.2.	DER-PR_I	173050	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	1,58	4.025,06	BDI 1	4.950,82	7.822,30	RA
1.3.3.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	47,40	1,80	BDI 1	2,21	104,76	RA
1.3.4.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	115,34	0,72	BDI 1	0,89	102,65	RA
1.3.5.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	94,71	1.078,01	BDI 1	1.325,95	125.580,72	RA
1.3.6.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	94,71	9,28	BDI 1	11,41	1.080,64	RA
1.3.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.841,30	2,53	BDI 1	3,11	8.836,44	RA
1.3.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.913,83	1,00	BDI 1	1,23	8.504,01	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO - CAPA DE ROLAMENTO					-	239.713,40	
1.4.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	4.357,00	0,35	BDI 1	0,43	1.873,51	RA
1.4.2.	DER-PR_I	173050	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	2,18	4.025,06	BDI 1	4.950,82	10.792,79	RA
1.4.3.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	65,40	1,80	BDI 1	2,21	144,54	RA
1.4.4.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	159,14	0,72	BDI 1	0,89	141,63	RA
1.4.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	130,71	1.252,31	BDI 1	1.540,34	201.337,84	RA
1.4.6.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	130,71	9,28	BDI 1	11,41	1.491,40	RA
1.4.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.921,30	2,53	BDI 1	3,11	12.195,24	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091335-63	Nº TransfereGOV 952774	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE MARQUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2023.xlsm')	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF MARQUINHO/PR	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS									594.396,98	
1.4.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.541,83	1,00	BDI 1	1,23	11.736,45	RA
1.5.			PASSEIOS - DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO					-	10.025,65	
1.5.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	61,56	123,55	BDI 1	151,97	9.355,27	RA
1.5.2.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	61,56	8,85	BDI 1	10,89	670,38	RA
1.6.			PASSEIOS - EXECUÇÃO DE CALÇADAS COM BLOCO INTERTRAVADO					-	157.603,41	
1.6.1.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1.231,20	7,91	BDI 1	9,73	11.979,58	RA
1.6.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.200,00	68,70	BDI 1	84,50	101.400,00	RA
1.6.3.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	1.026,00	31,00	BDI 1	38,13	39.121,38	RA
1.6.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	31,20	132,96	BDI 1	163,54	5.102,45	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	8.323,93	
1.7.1.	DER-PR	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	M2	181,00	31,47	BDI 1	38,71	7.006,51	RA
1.7.2.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	0,40	588,74	BDI 1	724,15	289,66	RA
1.7.3.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	2,00	417,79	BDI 1	513,88	1.027,76	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1091335-63	952774	MUNICIPIO DE MARQUINHO	RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 12-2023.xlsm')	12-23 (N DES.)	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS	MARQUINHO/PR	23,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS									594.396,98

MARQUINHO/PR  
Local

segunda-feira, 27 de maio de 2024  
Data

Responsável Técnico

Nome: CHARLES ALEXANDRE BATISTA  
CREA/CAU: PR 135.938/D  
ART/RRT: 1720241453031

RECURSO  
↓