FUNDAÇÕES
Escala 1:50

RESUMO DOS MATERIAIS - PASSARELAS DE MANEJO

| ESTACAS | PILARETES | LAJES | DEGRAUS |
|---|---|---|---|
| RESUMO DOS MATERIAIS | RESUMO DOS MATERIAIS | RESUMO DOS MATERIAIS | RESUMO DOS MATERIAIS |
| 1 - Estaca Ø20cm 30mpa - 30,0 m<br>2 - AÇO CA-50<br>ø 6.3 mm - 18,36 kg<br>ø 20.0mm - 15,76 kg | 1 - CONCRETO 25mpa - 0,75m3<br>2 - AÇO CA-50<br>ø 6.3 mm - 73,44kg<br>ø 12.5 mm - 14,40kg<br>3 - FORMA - 42,00m² | 1 - Pre-moldada 25mpa- 72,00m2 | 1 - Degraus H 18cm / L. 28cm. 25 unid.<br>2 - CONCRETO 25mpa- 1,26m3<br>3 - AÇO CA-50<br>ø 20.0 mm- 91,28kg |

RESUMO DOS MATERIAIS - MUROS e CERCAS

| BLOCOS | BALDRAME | GRAUTE VERTICAL | CINTA DE AMARRAÇÃO |
|---|---|---|---|
| RESUMO DOS MATERIAIS | RESUMO DOS MATERIAIS | RESUMO DOS MATERIAIS | RESUMO DOS MATERIAIS |
| 1 - CONCRETO 25mpa - 22,1m3<br>2 - AÇO CA-50<br>ø 8.0Mm/mm - 1.025,09kg | 1 - CONCRETO 25mpa- 34,98m3<br>2 - AÇO CA-50<br>ø 8.0 mm - 1.622,30kg<br>ø 12.5 mm- 668,36kg<br>3 - FORMA- 465m² | 1 - CONCRETO 25mpa- 0,27m3<br>2 - AÇO CA-50<br>ø 8.0 mm- 439,79kg | 1 - Bloco canaleta 190,00 metros<br>2 - AÇO CA-50<br>ø 8.0 mm- 325,36kg |

ESTACAS - Ø20 cm

ESTACAS
Escala 1:25

DO B1 ATÉ B114 E DO B117 ATÉ B219 =
50x50x40 cm

B115 = B116
100x50x40 cm

BLOCOS DE FUNDAÇÃO
Escala 1:25

VIGAS BALDRAME
15x30
escala 1:25




VIGAS CINTA (bloco canaleta)
14x19
escala 1:25

GRAUTE VERTICAL
escala 1:25

- VIGA BALDRAME - BASE DE MUROS H:1,60M
- VIGA BALDRAME - BASE DE MUROS H:1,90M
- VIGA BALDRAME COM FURO SUPERIOR A CADA 3 METROS P/ ENCAIXE DE CERCA REMOVÍVEL
- ESTACA/PILARETE DE APOIO DE PASSARELA
- LAJE PASSARELA H:90CM, L:80CM
- PILAR PRÉ-MOLDADO
- GRAUTEAMENTO VERTICAL EM BLOCO DE CONCRETO

**CONSTRUÇÃO DE PISTA DE LAÇO COBERTA**

PLANTA BAIXA GERAL E DETALHES - NÍVEL FUNDAÇÕES

ESCOLA EE 1 DR. VICTOR DE SANTOS - BARRACHOS TUCANO

| | |
|---|---|
| Escala: | Data: |
| 1:50 | 17/01/2025 |
| Desenho: | Folha: |
| 01/03 | |

Responsável: Eng. Ivanderson Martins
CREA 2.000.000/D

ESTRUTURAL